

SKÝRINGAR FRÁRENNSLISLÖGN:

ALLIR KÓTAR ERU Í HÆÐARKERFI REYKJANESBÆJAR PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPABA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI ÞANNIG AD EKKI SÉ HÆTTA Á AD LÖGNIN BROTNI EÐA SIGL. GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EÐA STEINSTEYPTAR GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AD ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AD LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSKEYTI SKULU ÞÉTT MED GÚMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AD OG YFIR LÖGN MEÐ SANDI OG ÞJAPPA EFNID VEL AD ÞEIM. DRENLOGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG AÐRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AD OG YFIR DRENLOGN MEÐ DRENMÖL Í STAÐ SANDS OG LEGGJA SKAL DRENDÚK YFIR MÖL ADUR EN FYLLT ER AD HÚSI. ALLT EFTIR OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLRÆSALAGNIR.

MERKINGAR:

1. MERKIR Ø 32 PL. PEH. VATNSHEIMÆÐ Í Ø 50 PL. REH FÖÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VIÐ GÖTULÖGN AD TENGIGRIND. Ø 40 PL. PEH. AFFALL HITAVEITU, EINGÖNGU NOTAD EF UM ER AD RÆÐA EINFALT HITAVEITUKERFI TENGIST Í REGNVATNSBRUNN
2. MERKIR Ø 70 PL. Í GÖLFPLÖTU AD GÖLFNIDURFALLI.
3. MERKIR INNTAK HITAVEITU

--- MERKIR PÖKKUÐ SKOLPLÖGN

— MERKIR PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN

— MERKIR HÁLFÖKKUÐ REGNVATNS OG JARÐVATNSLÖGN (DRENLOGN)

— MERKIR VATNSLÖGN



Ø 100 PL. 20 % Merkir 100 mm frárennslisögn plast með 20 % halla

MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI EÐA INNRI BRÚN ÚTVEGGJA EÐA INNVEGGJUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í CM. HÆÐARSETNING ER Í HÆÐAKERFI KÓPAVOGS

Ómerktar lagnir eru Ø 100 PL. PVC.

ATH! Komi upp misræmi í teikningu skal tafarlaust hafa samband við hönnuð.

Brimhólabraut 36 Vestmannaeyjum	
Fr'rennsli Grunnmynd	
	
Jóhannes Pétursson K. 010448-3959 S. 927-2197 Sigurður Sigurðsson K. 010448-3959 S. 566-6613	
Hannað: JP	Dagsetning: 25.01.13
Teknað: JP	MKV: 1:50
Samþykkt: 	Nr. teikningar: FR-01