



SKÝRINGAR

FRÁRENSLI:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í mm.
ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

ÖLL RÖR OFAN JARÐAR SÉU ÚR STÍFU PP SILENT PLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÚMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÓT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAFNA 20 ‰ HALLA OG ERU ÚR Ø110 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
BR BRUNNUR
GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
GSN GEGNUMSTRYMISSNIDURFALL Í GÖLF
PN ÞAKNIDURFALL
HL HANDLAUG
VS VATNSSALERNI
SB STEYPIBÁÐ
BK BAKKAR
EV ELDHÚSVASKUR
UV UPPÞVOTTAVÉL
PV ÞVOTTAVÉL
SV SKOLVASKUR
SL SETLAUG
NF ÚTINIDURFALL
HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
SR STÁLRENNNA (BARNAVASKUR)
FS FALLSTAMMUR

ATH.
STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI
MÁ AÐEINS HAFNA TIL VIÐMIÐUNAR OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.
MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆDA AÐUR EN FRÁRENSLI ER LAGT Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

LÍNUGERÐUR:

SKÖLP
REGNVATNSLÖGN
HEIMÆÐ (KALT VATN)

Verkefni:	Flatir 29	Dagur:	30-09-2019	Nr.:		Daga:		Þreyting:	
Verkefni:	Frárennsli	Verkefni:	1013						
Máskala:	1:50	Tölur nr.:	002						

