



SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 2. OKT. 2019
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

⊖	Jarðtenging
⊕	Tvöfaldur tengill
⊖	Einfaldur tengill
⊖	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
⊖	Rofi
⊖	Samrofi
⊖	Tvöfaldur rofi
⊖	Krossrofi
⊖	Þrýsti-rofi/dimmer
⊖	Tengill m/næturljósi
⊖	Veggljós
⊖	Loftljós
⊖	Hátalaratengill
⊖	Símatengill
⊖	Loftnetstengill
⊖	Hreyfiskynjari
⊖	Tafla / mælakassi
⊖	Reykskynjari
⊖	Bjalla
⊖	Handboði
⊖	Rör upp á næstu hæð
⊖	Rör niður á næstu hæð
⊖	Rör gegnum hæð
⊖	Halogenljós í lofti
⊖	Halogenljós í lofti
⊖	Halogenljós í vegg

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:	Verkefni:	Helli teikningar:	Rafagnir	Rafhönnun & ráðgjöf ehf
D		Foldahraun 9-13	Raflagnir	Birkigrund 20	Birkigrund 20
C		Vestmannaeyjum	Lágspenna	800 Selfoss	800 Selfoss
B					Sími: 664 0047
A					Tölvupóstur: siggi@ror.is
Dags:	Breyting:	Undirskrift raflagnahönnuðar:	Teikning nr:	3	Verk nr:
		Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959	Útprintað:	19.8.2019	2019-29
			Mælikvæði:	1:50	Teiknað:
			Dags:	Ágúst 2019	S.Á.P
			Hannað:	S.Á.P	Jón Óskar Gíslason
					Rafvirkjameistari
					Sigurður Ágúst Pétursson
					Rafmagnsöfnraðgjöfingur
					kt. 060765-5379
					kt. 051177-4959

