NEGLING LÓÐRÉTT
3 STK 38/100
Ø 300

3 STK. 50x125 Í HORNI

GIRÐI YFIR SPERRU.
NEGLT VIÐ ÞVERBAND.

SKEYTING (X)

ÞVERBAND 50x100 NEGLT
VIÐ KRAFTSPERRU MEÐ
2x5 STK. 38/100 NAGLUM.

GIRÐI 25 MM
YFIR HVERJA
SPERRU OG
NEGLIST MEÐ
3 STK. 31/80.
HVORU MEGIN
Á ÞVERBAND.

1 STK. 50x125

NEGLING: LÓÐRÉTT 2 STK.
38/100 Ø 300
FR.SKRÚFA. D/H = 10/90
Ø 300.

3 STK. 50x100

3 STK. 50x125 Í HORNI

NEGLING: LÓÐRÉTT 3 STK.
38/100 Ø 300.

HLIÐ 2

A

600 900 1100 1100 1100

1100 1100 1100 900 600

HLIÐ 3.

HLIÐ 4

50x150

KRAFTSPERRUR
GERÐ A

VINDSTÍFINGARVEGGIR

MÆNIR

50x100
2 STK.
50x125

NEGLING
38/100
Ø 300

SPERRA GERÐ C.

SPERRA GERÐ B.

VINDSTÍFINGARVEGGUR

750 900 900 900 900 900 750

900 900 600 600 900 900 900

HLIÐ 1a

HLIÐ 1b

HLIÐ 1c

HLIÐ 1d

HLIÐ 1e.

A

NEGLING: LÓÐRÉTT
3 STK 38/100 Ø 300

3 STK 50x125 Í HORNI

NEGLING: LÓÐRÉTT
2 STK 38/100 Ø 300
F:FR.SKRÚFA
D/H = 10/90 Ø300

50x100

3 STK. 50x125
Í HORNUM.
NEGLING: LÓÐRÉTT
3 STK. 38/100
Ø 300.

3 STK. 50x125 Í HORNUM.

50x100
2 STK
50x125

NEGLING
38/100 Ø 300

NEGLING LÓÐRÉTT 3 STK
38/100 Ø 300

3 STK. 50x125 Í HORNI

2160
2417
125
2750
4200
2900
SNIÐ A-A

TIMBUR

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA ENDA OG SAMSKEYTI. BERA SKAL Á TVÆR UMFERÐIR OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI UMFERÐA UNDIRSTYKKI SEM FEST ERU MEÐ BOLTUM VIÐ UNDIRSTÖÐUR SKAL GEGNVERJA MILLI TIMBURS OG STEYPU SKAL KOMA TVÖFALT LAG AF ASFALTPAPPA.

ALLAR SAMSETNINGAR Á STOÐUM VIÐ UNDIRSTYKKI OG SYLLUR SKAL GIRÐA MEÐ GALVANISERUÐU GIRÐI (25 MM) ER GANGI 200 MM UPP (NIÐUR) Á STOÐIR, OG NEGLIST MEÐ 2x3 STK 38/100 NAGLUM. EÐA 40/40 KAMBSAUMUR.
VINDTOGBÖND NEGLAST Í TOPP- OG UNDIRSTYKKI MEÐ 8 STK.
40/40 KAMBSAUM OG Í HVERJA STOÐ MEÐ 3 STK 40/40 KAMBSAUM
NOTA MÁ 25x150 BORÐ Í STOÐ VINDTOGBANDA. SKORIÐ ÚR FYRIR BORÐUM Í STOÐIR.
12 MM ASFALTSOÐIÐ TRÉTEX (BREIDD= 1200 MM, PAP SEM ÞVÍ ER VIÐ KOMIÐ) NEGLIST Í TOPPSTYKKI. UNDIRSTYKKI OG STOÐIR Á

Í STAÐ VINDTOGBANDA MÁ NOTA BORÐ 25x150. SKORIÐ ÚR FYRIR BORÐUM Í STOÐIR.
NEGLING 2 STK. 38/100 Í HVERJA STOÐ EN Í YFIR OG UNDIRSTYKKI MEÐ 6 STK 38/100

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA, SAMSKEYTI SVO OG ÞÆR SPERRUR SEM LIGGJA AÐ STEYPU. BERA SKAL Á TVÆR UMFERÐIR OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI UMFERÐA

VINDSTÍFINGAR VEGGUR:
FÓTSTYKKI 50x100 BOLTIST Í PLÖTU MEÐ 12 MM MÚRBOLTUM L=150 Ø 600
STOÐIR 50x100 Ø 600 SYLLA 50x100
SAMSETNINGAR STOÐA VIÐ UNDIRSTYKKI OG SYLLUR GIRÐIST MEÐ GALV.GIRÐI (25 MM) ER NÁI 200 UPP (NIÐUR) Á STOÐIR. NEGLING 2x3 STK. 38/100 NAGLAR
VINDSTÍFING 25x150 Í BÁÐAR HLIÐAR VEGGS. HALLIST Á VÍXL. NEGLING EINS OG Í ÚTVEGGGRIND.

HÚSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS
SUÐURLANDSBRAUT 24
R.V.K SÍMI 696900

VERK NR	TEIKN. NR
A.15.04.	2.201

GERÐISBRAUT 2 VESTMANNAEYJUM.

ÞAKVIÐIR: GRUNNMYND
SPERRA: SNEIÐING

NAMKAD	BBS.	STAÐFÆRT	
REIKNAÐ	BBS.	YFIRFARIÐ	
TEIKNAÐ	KBJ. ÞÞ		
KVARÐI	1:50 , 1:10		

Bæjarverk Vestmannaeyja