Í grunni er vikurfylling
Reiknað er með að taka upp úr grunni
niður í hæð ca 2 m undir gólfplötu,
og þjappa botn vel
Fylla síðan upp undir undirstöður með rauðamöl
og þjappa í 30 cm lögum, og á sama hátt upp undir gólfplötu.
Álag er síðan reiknað skv Byggingarreglugerð, N=10.

Steypa. S200
Stál KS40

Gólfplata bendist K10c 25# í miðju,
eða með bendineti K-257
Þykkt gólfplötu 15 cm

BR	DAG	BREYTING Á	LEGA	U.SKR

BRAGI ÞORSTEINSSON
EYVINDUR VALDEMARSSON
BYGGINGAVERKFRÆDINGAR CIVILENGINEERS MVI FRV
BERGSTAÐASTRÆTI 28a REYKJAVÍK SÍMAR 27299 - 27314

K.F. VESTMANNAEYJA
VERSLUNARHÚS
UNDIRSTÖÐUR.

REYKJAVÍK ▸ 29-6-'82 | KVARÐI 1:50
TEIKN. | REIKN. | VERK | BL. NR | BR
ATH | SAMÞ | 8215 | 1