



SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA  
15. MAÍ 2019  
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

---

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA  
Jón Guðmundsson kt 310551-3259  
UNDRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA

---

**ÁLAGSFORSENDUR:**  
Gólf 3. hæð:  
1,5 kN/m<sup>2</sup> dead load (Sperrur + gólfefni + léttir veggir)  
3,0 kN/m<sup>2</sup> live load

---

**SKÝRINGAR:**  
**STÁLVIRKI**  
Nota skal grunnbæ stál. Súlur eru boltaðar í ásteyplag á rifjaplötum. Bitar eru rafsoðnir ofan á stálsúlur og boltaðir utan á steypu. Allt stál þarf að klæða með 2x13mm eldvarnargífsi til að uppfylla EI60. Stálpötur eru úr 5mm efni. Allt stál skal grunna tvær umferðir eftir uppsetningu.  
**LÉTTIR VEGGIR**  
Uppbygging á veggjum er eftirfarandi:  
2x13mm Eldvarnargífs  
40x95mm T1 stöðir c600, steinulí á milli  
2x13mm Eldvarnargífs  
Samtals 147mm  
**TIMBURGÓLF**  
Uppbygging á gólf er eftirfarandi:  
22mm notað timbur  
45x145mm T1 Sperrur c400, steinulí á milli  
2x13mm Eldvarnargífs  
Samtals 193mm

---

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA Eða HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

**ÚTGÁFUFERILL**

ÚTG.	DAÐS	SKÝRINGAR	SAMB.
C0	04.04.19	Milligólf 2. og 3. hæð	KE

---

**LOTA**  
Guðröarstigur 2-4 S. 560 5400, www.lota.is

---

HEITI VERKS:  
**VINNSLUSTÖÐIN**  
VESTMANNAEYJAR  
KRÓKSVÆÐI

---

HEITI TEIKNINGAR:  
BURÐARVIRKI  
GRUNNMYND LOFT YFIR 3. HÆÐ A  
STEYPA

---

VERKNR: 5899-404	TEIKN.NR: VSV25-C-1.401	BL. NÖMUR:
MKV: A1 A3	HANNAÐ: JE	RYN: KE

---

NAFN OG KT. SAMÞYKJANDA:  
KRISTINN EIRIKSSON kt. 120556-2749

1 3. Hæð - A  
1 : 50