



- Almennar skýringar**
- Allir pípur eru 160 mm og vir 15mm²
 - Hæðir rofa frá fulltrögengnu gölfi 100cm
 - Hæðir tengla frá fulltrögengnu gölfi 20cm
 - Hæð á neyðarlömpum (NL) frá fulltrögengnu gölfi skal vera 230 cm
 - Hæðir á síma- (F), sjónvarps- (L) tenglum frá fulltrögengnu gölfi 20cm
 - Hæðir á innanhússíma (K) frá fulltrögengnu gölfi 130cm
 - Því mið eru frá fulltrögengnu gölfi og í miðja dás eða úr miðri dás í miðja dás eða í fulltrögenginn vegg.
 - Greinar eru ekki sjandar í öllum tilvikum að töflu en eru þá merktar viðkomandi töflu. Dæmi: T11-g-20 er grein nr 20 í töflu T11 sem er á 1hæð.
 - Til spertspennuvannar skal nota núllun og lekastraumsrolavörn.
 - Málhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
 - Málstráumur rofa og tengla skal vera minnst 10A.
 - Allir leiðandi byggingarhlutar, sem geta verið spennuhafa við bilun, skulu tengdir spennujöfnunarskinnu sammanber reglugerðir.
 - Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðskedum á staðnum og eftir sérteikningum.

Númer á sniði
 Númer á bláði, sem snið er á
 Númer á bláði, sem grunnmynd er á

Verkhett: HAMARSSKÓLI I. AF B VESTMANNAEYJUM			
Kvarð: 1:500	Verklut: Alstodumynd, skýringar		
cm 0 1 2 3 4	Ráðgjafarverktæðingur		
Mannad: GG, RV, GG	Rafhönnun Ráðgjafarverktæðingur Almú 42 sími 91-94833		
Dags: apríl 85	Sem: GG	Verknúmer: BF 117	Blad nr Breyting: 1 A
Tæðingnúmer: 71-1-2425			

A. 18.4.85 H.S.