



Rafm. 25.7
Uthljóing 2x50 ø
Sími 20 ø

Rafm. 90 ø
RTH. MÓGULEIÐ,
FYRIR SEINNI TÍMA

Almannar skýringar

1. Allir pípur eru 16ø mm og vir 15mm²
2. Hæðir rofa frá fullfrögengnu gölfi 100cm
3. Hæðir tengla frá fullfrögengnu gölfi 20cm
4. Hæð á neyðarlömpum (NL) frá fullfrögengnu gölfi skal vera 20cm
5. Hæðir á síma- (F), sjónvarps- (L) tenglum frá fullfrögengnu gölfi 20cm
6. Hæðir á innanhússíma (K) frá fullfrögengnu gölfi 130cm
7. Öll mál eru frá fullfrögengnu gölfi og í miðja dás eða úr miðri dás í miðja dás eða í fullfrögenginn vegg.
8. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 2cm bil milli röra, þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.
9. Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu en eru þá merktar viðkomandi töflu. Dæmi: T11-gr.20 er grein nr.20 í töflu T11 sem er á t.hæð.
10. Til smertispennumarnar skal nota núllun og lekastraumsrotavörn.
11. Málhluta lagna, tækja, lampa og rotbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
12. Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A.
13. Allir leiðandi byggingarhlutar, sem geta verið spennuhafa við bilun, skulu tengdir spennujöfnunarskínnu sammanber reglugerðir.
14. Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

nema annars sé gellið

Samf. m/ viðsum nja lagningarleppi Steinn Vilgjalsson

Verkstærn				GRUNNSKÓLI VESTMANNAEYJUM			
Kvarð:		1:500		Verkhúsi:		Atstöðumynd, skýringar	
cm	0	1	2	3	4		
Hannað	Teknað	Vafaró					
SB	RV						
Dags:	Ágúst 20	Sagn:	Arv. 202	Verknúmer		Rafhönnun	
				BF 117		71-1-1347	
						Blað nr.	1
						Breyting	2.