MENIR

ÞAKGLUGGAR

ALLAR SPERRUR ER 50X200 c/c 60 cm

B-1 LÍMTRÉ 115X400 L=6450 1 STK.
B-2 LÍMTRÉ 90X300 L=3900 3 STK.
~~B-3 LÍMTRÉ 140X400 L=7650 2 STK.~~
B-4 LÍMTRÉ 90X200 L= 3500 3 STK.
LÍMTRÉSSÚLUR 90X90 L=2000 2 STK.
LÍMTRÉSSÚLA 90X90 L=2727 1 STK.

ÞAKGLUGGAR:
KOMIÐ FYRIR RAMMA 2X8"
ÖLL MÁL TAKIST Á STAÐNUM ÁÐUR
EN SMÍÐI HEFST

GRUNNNMYND M=1:50

breytingA	breyting C	verkheiti	HELGAFELLSBRAUT 23-25 VESTM.EYJUM	PÁLL ZÓPHÓNÍASSON TEIKNISTOFA	verk nr. 9410	dags. JÚL.94
breyting B	breyting D	verkefni	GRUNNMYND SPERRUR	RÁÐGJAFAVERKFRÆÐIÞJÓNUSTA F.R.V.		breyting