



SKÝRINGAR

Almennt skýringarblað C50.000.
Plata, pallar og tröppur skulu vera vétslípað.

Við upphaf verkframkvæmda verður gefin út .dwg teikning þar sem fram koma hnit ákvarðandi punkta til útsetningar á sokklum.

- 1 Niðurfall
- 2 Rafлагnagöt
- 3 Loftræstígot
- 4 Frárennisslógn
- 5 Idráttarrör
- 6 Jarðvatnslögn
- 7 Kælisjávánlögn
- 8 Tenging hitaveitu

- sjá teikningu 11.M22.02 og teikningar af vélbúnaði
- Einnig fyrir frárennsli

- ▨ Rauf í plötu
- Rauf í vegg
- ⊗ Gat í plötu/vegg

EININGAR

Veggjum í varmaðælurými hefur verið breytt í forsteyptar einingar. Sjá einingateikningar Einingasmíðunar.

| | | | |
|-----|------------|---------------------------|-------|
| C | 2017-09-05 | VEGGJUM BREYTT Í EININGAR | SJ |
| B | 2017-08-08 | BREYTINGAR | SJ |
| A | 2017-03-31 | VERKTEIKNING | SJ |
| ÚT. | DAGS. | BREYTING | SAMB. |

VERKÍS
08.12.43-4849

HANNAÐ: KPS RYNI: HÁr SAMB.: SJ

VERKFANG: 07257

HS VEITUR HF

Brekkustíg 36
260 Reykjanesbær
Sími: 422 5200
Fax: 421 4727
hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM
Varmadæla
Form
Plan Undirstöður 2/2

| | | | |
|------------|------|-------|----------|
| MKV: | 1:50 | DAGS: | 19/12/16 |
| KKS FERLH: | | | |

TEKNI NR.: C50.102 ÚTG.: C

SAMRÆMINGARHÖNDUÐUR: *[Signature]* 2405674399

0. sökkull 2/2 1 : 50

