ÍFNATAFLA - NÝ

ÍFN NR.	HERBERGI/NR.	HERB. NR.	NAUÐS. AFKÖST W	HÁMARKS HÆÐ mm	HÁMARKS LENGD mm	HÁMARKS ÞYKKT TEG.	VALIN AFKÖST W	TENGING A B C D	ÍFNLÖKAR GERÐ	STILLI-TALA	SKÝR-INGAR
101	GANGUR TENGIBYGGING KIRKJA	19-1.	942	600	1000	21	1.025	C/B	LH		NÝR
102	GANGUR STIGI KIRKJA	19-2.	276	600	600	11	404	C/D	LH		NÝR
103	GEYMSLA AUSTUR	20	1.919	600	1400	22	1.819	A/D	LH		NÝR
104	ELDHÚS STÆKKUN	1-1.	1.128	600	1800	11	1.211	A/D	VH		NÝR
105	MILLISALUR	7	1.372	600	1400	21	1.439	A/D	LH		NÝR
106	STÓLA OG BORÐAGEYMSLA	6	190	600	900	21	925	A/D	LH		NÝR
107	RÆSTING	5	395	600	600	11	404	A/D	VH		NÝR
108	GANGUR	4	1.190	600	1800	11	1.211	A/D	VH		NÝR
20	ELDHÚS	1-1.	1.128	750	1600	EK	1.208	C/B	VH		ÓBREYTTUR
1	GANGUR	2	101	300	600	EK	186	A/D	VH		FJARLÆGJA
23	ELDHÚS STÆKKUN/ALMENN SKRIFST.	1-2.	716	600	480	T	380	C/B	VH		FJARLÆGJA
24	ELDHÚS STÆKKUN/ALMENN SKRIFST.	1-2.		600	480	T	380	C/B	VH		FJARLÆGJA
19	ANDDYRI	10	616	750	800	EK	604	A/B	VH		ÓBREYTTUR
18	SKRIFSTOFA/FUNDIR	11	1.101	500	800	T	544	A/D	LH/NÝR		NÝR
19	SKRIFSTOFA/FUNDIR	11		500	800	T	544	A/D	LH/NÝR		NÝR
15	SALERNI	13	178	300	480	T	208	A/D	VH		ÓBREYTTUR
14	SALERNI	14	178	300	480	T	208	C/B	VH		ÓBREYTTUR
16	HOL	9	253	500	480	EK	243	C/D	LH		ÓBREYTTUR
22	SALERNI	8	132	300	400	EK	123	C/D	VH		ÓBREYTTUR
2	SALUR	3	5.007	500	3200	E	1.616	A/D	LH/NÝR		ÓBREYTTUR
3	SALUR	3		500	3200	E	1.616	A/D	LH/NÝR		ÓBREYTTUR
12	SALUR	3		500	3200	E	1.616	C/B	LH/NÝR		ÓBREYTTUR
11	SALUR	3		500	3200	E	1.616	C/B	LH/NÝR		ÓBREYTTUR
4	HOL OG STIGI	15	945	750	1000	EK	754	A/D	LH/NÝR		FJARLÆGJA
10	STÓLA OG BORÐAGEYMSLA	6-1.	326	750	480	EK	287	A/B	VH		FJARLÆGJA
9	KIRKJUKÓR	6-2.	189	750	400	E	239	A/B	VH		FJARLÆGJA
8	KVENNFÉLAG	6-3.	223	750	480	E	287	A/B	VH		FJARLÆGJA
5	GANGUR	6-4.	73	300	400	E	107	A/D	VH		FJARLÆGJA
21	BIÐSTOFA	6	126	300	600	E	160	C/D	VH		FJARLÆGJA
6	SALERNI	17	190	300	400	E	128	A/B	VH		ÓBREYTTUR
7	SALERNI	16	190	300	400	E	128	A/B	VH		ÓBREYTTUR
109	GEYMSLA KVENNFÉLAG	22	268	600	600	11	404	C/B	LH		NÝR
110	HOL	30	1.668	600	1300	22	1.689	A/D	LH		NÝR
111	SALERNI KARLA	24	250	600	600	11	404	A/B	VH		NÝR
112	SALERNI KONUR	25	250	600	600	11	404	C/D	VH		NÝR
113	LOFTRÆSTING	23	1.465	600	1500	21	1.542	C/B	LH		NÝR
114	GEYMSLA	28	1.204	600	1200	21	1.234	A/D	VH		NÝR
115	KENNSLUSTOFA	29	3.222	600	2400	11	1.615	C/B	LH		NÝR
116	KENNSLUSTOFA	29		600	2400	11	1.615	C/B	LH		NÝR
	SAMTALS 1. HÆÐ		27.413				30.527	NÝJIR	18.433		
201	ANDDYRI	100	601	300	900	22	660	C/D	VH		NÝR
202	HOL OG STIGI	101	1.715	600	1400	22	1.810	A/B	LH		NÝR
203	SKRIFSTOFA	102	924	450	900	21	736	C/B	LH		NÝR
204	SKRIFSTOFA	102		450	900	21	736	C/B	LH		NÝR
205	PRESTUR SUÐURHERBERGI	103	1.811	450	900	21	736	C/B	LH		NÝR
206	PRESTUR SUÐURHERBERGI	103		450	900	21	736	C/B	LH		NÝR
207	PRESTUR SUÐURHERBERGI	103		450	900	21	736	C/B	LH		NÝR
208	PRESTUR NORÐURHERBERGI	111	1.811	450	900	21	736	A/D	LH		NÝR
209	PRESTUR NORÐURHERBERGI	111		450	900	21	736	A/D	LH		NÝR
210	PRESTUR NORÐURHERBERGI	111		450	900	21	736	A/D	LH		NÝR
211	KAFFISTOFA	109	996	450	1300	21	1.063	A/D	LH		NÝR
212	SKRIFSTOFA	108	1.576	450	900	21	736	A/D	LH		NÝR
213	SKRIFSTOFA	108		450	900	21	736	A/D	LH		NÝR
214	SKRIFSTOFA	106	689	450	900	21	736	A/D	LH		NÝR
215	BIÐSTOFA	107	421	450	700	11	471	C/B	LH		NÝR
216	SALERNI	110	193	600	600	11	404	A/B	LH		NÝR
	SAMTALS 2. HÆÐ		10.737				12.504				
	SAMTALS ALLS		38.150				43.031				

5311

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

BYGGINGARFULLTRÚI VESTMANNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
SAFNAÐARHEIMILI LANDAKIRKJU
VESTMANNAEYJUM

Verkefni
HITALAGNIR
ÍFNATÖFLUR

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
01.12.03	BB	0236	1:50
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	BB	3.030	

Samþykkt Þórður Þórðarson 270563-5949

S:\verkefni\A-VERK\02\0236safnheimilielkirkjuvinnuteikn\0236-7-lagnir.dwg, 23.12.03 11:16:15, \\TP2\HP DesignJet 500 24 by HP