7091004-0037

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

4. SEP. 2019

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Samþykkt á fundi byggingarnefndar Vestmannaeyjum

14. JÚNÍ 2019

Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum

Grunnmynd. 1 : 100

N

KLEIFABRYGGJA

Mhl. 01

Vörumóttaka. ( núverandi bygging. )

Móttöku rampur.

HRAÐHURÐ

HRAÐHURÐ

MOTORHÚS 96.4m2

EI-60/RE/I60

Reykl.lúga 100 x 100 cm.

Hraðhurð Gatnæð = 420 cm.

Hraðhurð Gatnæð = 420 cm.

Lyftarl. hleðsla 14,6 m2

Stálmöstð - útalagna 6.0 m2

EI. ca. 60 Brunaþétt

EI. ca. 60 Rennihurð

EI 90 Veggur

Þ.nr.

Flóða - Skyli

Reykræstilúga - 3,4 m2

Nýr frystiklefi = 3780,0 m2

Mhl. 02 01-01

Frystihlf. = 1794,6 m2

Netto = 1763,2 m2

Frystihlf. = 1985,4 m2

Netto = 1953,0 m2

Lýsing.

BYGGINGARLÝSING:

Húsið er byggt sem frystiklefi, viðbygging við núverandi frystiklefa á lóðinni Kleifar 2 Mhl. 02 Landnúmer. 214239 Stgr. 5123-0020

SÖKKLAR:
Sökklar eru steinsteyptir á fyllingu, sjá teikn. verkfræðings.

BOTNPLATA:
Botnplata er steypt á þjappaða fyllingu, sjá teikn. verkfræðings.
Botnplatan verður steypt sem tvöföld gólfplata með 200 mm. tvöfaldri einangrun á milli steypulaga. sjá nánar sérteikn.

ÚTVEGGIR:
Burðarvirki hússins verður stálgrind. Utaná stálgrindina verður klætt með 150 mm. uretaneiningum ( pir ) með ltuðu stáli, utan og innan.

MILLIVEGGIR:
Milliveggur milli frystiklefa hússins verður byggður upp með tvöföldum útveggjaeiningum og þar á milli byggður steinullarveggur, klæddur með tvöföldu gifsi, sem uppfyllir kröfur um EI. 90 vegg.

ÞAK:
Þakið er byggt upp sem stálgrindar þak. Ofaná stálgrindina er klætt með berandi stálklæðningu, barofánä eru festar 200 mm. uretan einingar sem tengdar verða útveggjaklæðningunni, bæryfir settur þakpappi, léttur og þakið klætt með ltuðu bárustáli.
Í þakinu verður komið fyrir 4 x 3,4 m2 reyklúgum, sérhönnuðu fyrir frystiklefa, með tilheyrandi hitaþráðum.

KLÆÐNING:
Allar klæðningar í húsinu skulu að minnsta kosti vera í flokki I

EINANGRUNARGILDI:

| | |
|---|---|
| Botnplata | 0,2 W/m²°C |
| Útveggir | 0,15 W/m²°C |
| Gluggar & karmar | 2,0 W/m²°C |
| Hurðir | 3,0 W/m²°C |
| Þak | 0,15 W/m²°C |

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.

Loftræsa skal öll gluggalaus rými.

Reykskynjurum og öðrum eldvarnarbúnaði í húsið skal komið fyrir í samræmi við reglugerðir.
Neyðarlýsing skal vera við allar útgönguleiðir.
Neyðarlýsing skal vera í hverjum frystiklefa fyrir sig.

Breytt 12. - 8. - 2019

Bætt við útb. inngangi á frystigeymslu, v. flóða - vama, norður og suðurgafla. Bætt inn göngum milli klefanna.

Breytt 8. - 3. - 2019

Breytt, teiknuð inn Lyftaraniðsla í millibyggingu á milli Frystigeymslanna.

Breytt 15. - 5. - 2017

Hækkaðir stryptir veggir utanä húsinu, teiknaður inn viðbótar Eimsvali við eldri frystiklefann.
Felldur niður eldvarnarveggur í millibyggingu þarsem sett hefur verið sprinklerkerfi.
Breytt staðsetn á reykræstingu frystiklefa.

Kleifar 2 Vestmannaeyjum. Frystigeymsla.

VERK. NR. 346 | DAGS. 15. - 8 - 2015 | MÆL. 1:100

TEIKN. NR. 03 | BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT
VINNUSTOFA. SUÐURLANDSBRAUT 18 REYKJAVÍK SÍMI 552 5055
jon@ark.is @islandia.is
KT. 010561-3099

19.8.2019 08:07 f.h. Frystig.1804 - águst 2019.dwg JónG